

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR-W 4-02 0521-01 ¹⁾	Demontaż grzejnika stalowego jednopłytkowego	kpl.	50.000
2	KNR-W 2-15 0418-07 ²⁾	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.	38.000
3	KNR-W 2-15 0418-11 ²⁾	Grzejniki stalowe trzy płytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.	12.000
4	KNR-W 2-15 0412-02 ²⁾	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	100.000
5	KNR 0-35 0215-04 ³⁾	Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C	szt.	50.000
6	KNR 0-31 0218-01 ⁴⁾	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m	200.000
7	KNR-W 2-15 0436-01 ²⁾	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	50.000